

Door de aanzienlijke meerlast die de aanwezigheid van grondwater met zich meebrengt en om het risico van opdrijven te verminderen dient men volgende maatregelen te treffen :

**Bij bestelling van de putten:**

Deze voorzieningen kunnen als optie voorzien worden door de fabrikant maar moeten bijbesteld worden.

- Wand en vloer versterkt met staalvezels,
- Waterdichte inwendige bestrijking,
- Afwerken van de voeg tussen kopplaat en kuip.

**Voorzieningen en afwerking op de werf :**

- De put dient op een betonfundering van min. 15 cm. geplaatst te worden. Men dient er voor te zorgen dat de fundering min. 30 cm. breder is dan de plaatsen put.
- Om het opdrijven te voorkomen dient er een verdeelplaat(\*) van min. 20 cm. over de put gestort te worden. De verdeelplaat dient eveneens de voeg tussen kopplaat en kuip te omsluiten, dit om waterinsijpeling te voorkomen. In geval van bijkomende verkeersbelasting dient de verdeelplaat te steunen op de ongeroerde grond.

(\*) te berekenen in functie van de grondwaterstand en type put

